

Завершается очередной этап реставрации храма Живоначальной Троицы в Хорошеве



Реставрационные работы финансируются в рамках Программы предоставления субсидий из бюджета города Москвы.

В 2024 году были выполнены следующие виды работ: реставрация фасадов, белокаменного цоколя и стен, белокаменных и кирпичных архитектурных деталей, белокаменных подоконников, кирпичной кладки, кованых изделий, вентиляционных решеток на фасадах, вентиляционной шахты; реставрация и воссоздание столярных оконных и дверных заполнений, скобяных изделий; реставрация интерьеров колокольни, подколокольных деревянных балок.

В ближайшее время будут установлены окна в алтарной части. На данный момент они находятся на производстве: в связи с необычностью их формы и размеров работа проводится вручную. Также предстоит установить отреставрированную дверь на главном западном входе в храм.

Ранее, в прошлом, 2023 году, также был выполнен целый ряд ремонтно-

восстановительных работ. А именно: усиление кирпичной кладки фасадов колокольни, четверика, приделов, реставрация и воссоздание крыши, свесов, главок, завершений, куполов, выступающих частей трапезной, колокольни, четверика, апсиды, приделов, реставрация крестов, воссоздание подкрестных шаров (яблок) и конусов, катушек, шпиля, растяжек, подзоров с последующим золочением, реставрация фасадов колокольни, четверика, приделов, замена и устройство водосточных труб, водометов, утепление чердачного перекрытия, устройство утепленного кровельного пирога, реставрация и воссоздание кованых металлических изделий (решетки, ограждения), воссоздание столярных оконных заполнений из дуба.

В следующем, 2025 году работы планируется продолжить. Намечены: реставрация крылец северного и западного фасадов, металлических кованых зонтов (навесов), поручней, устройство отмостки, восстановительные работы по благоустройству; реставрация и воссоздание напольных покрытий, устройство технологического пирога полов с гидроизоляцией; реставрация и воссоздание стен интерьеров до подоконников, реставрация откосов, воссоздание мраморных подоконников, воссоздание вентиляционных решеток, ремонт локальных участков инженерных систем, воссоздание экранов из дуба; реставрация и воссоздание интерьеров в помещениях подклета, лестницы подклета, воссоздание столярных заполнений; устройство временных перегородок в интерьерах.

Напомним, храм является объектом культурного наследия федерального значения «Церковь Троицы», 1693 г., по адресу: г. Москва, Карамышевская наб., д. 15, стр. 1.

В конце ноября рабочая группа побывала на этой площадке и проинспектировала ход реставрации. В рабочую группу входят представители Департамента культурного наследия города Москвы, ГКУ «Мосреставрация», Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви, прихода храма, подрядной организации, а также организаций, выполняющих функции авторского и технического надзора. Постоянным членом рабочей группы является заместитель начальника Отдела реставрации и ремонта ФХУ Татьяна Николаевна Алексахина.









