10/12/2018

Ευχαριστίες Μητρ. Ηλείας προς την Περιφέρεια

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ηλείας



Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Ελλάδος έργα πρόσβασης στις Ιερές Μονές της Περιφέρειας Ηλείας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη επί των Οικονομικών κ. Παναγιώτη Μπράμο και όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους που το ψήφισαν.

Αναλυτικά τα Έργα:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

✓ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

Πρόκειται για εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν για την βελτίωση των οδών πρόσβασης σε Ιερές Μονές και προσκυνηματικούς χώρους στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και συγκεκριμένα στους ακόλουθους δρόμους :

Α/Α	Περιγραφή	Μήκος
1	Δρόμος προς Ιερά Μονή Χρυσοπηγής & Αγ. Παντελεήμονα Λαμπείας (Δίβρης) Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας	4.950,00μ.
2	Δρόμος από Τ.Κ Αγίου Ηλία προς Παναγιά Πορταϊτισσα του Δήμου Ήλιδας	800,00μ.
3	Δρόμος από Τ.Κ Κακοταρίου προς Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας	3.750,00μ.
4	Δρόμος από Τ.Κ Πελοπίου προς γηροκομείο & Ιερά Μονή Αγ. [illegible] του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας	400,00μ.
5	Δρόμος από Τ.Κ Βουνάργου προς Ιερά Μονή Φραγκοπηδήμος Δήμου Πύργου	1.200,00μ
6	Δρόμος από Τ.Κ Λυγιάς προς Ιερά Μονή Παναγιάς Ελεούσας Δήμου Πηνειού	650,00μ
7	Δρόμος προς Αγ. Βαρβάρα Φραγκαβίλας Δήμου Ήλιδας	750,00μ
8	Δρόμος προς Ιερά Μονή Παναγιάς Κρεμαστής Δήμου Πύργου	100,00μ
9	Δρόμος από Τ.Κ Βουλιαγμένης προς Ιερά Μονή Αγ. Σωτήρος Δήμου Ήλιδας	1.400,00μ
10	Δρόμος από Τ.Κ Αλιφείρας προς Ιερά Μονή Σεπετού Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων σε μήκος	1600,00μ
11	Δρόμος προς Ιερά Μονή Φραγκαβίλας Δήμου Ήλιδας	200,00μ
12	Δρόμος από Τ.Κ Ορεινής προς Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη Δήμου Αρχ. Ολυμπίας	2.000,00μ
13	Δρόμος από Τ.Κ Γουμέρου προς Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη (Νίκαβας) Δήμου Πύργου	3.000,00μ
14	Δρόμος από Τ.Κ Γουμέρου προς Ιερά Μονή Ασκητή Δήμου Πύργου	2.000,00μ
15	Δρόμος από Τ.Κ Ν. Φιγαλείας προς Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Δήμου Ζαχάρως	300,00μ
16	Δρόμος προς Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Καστρούγκαινας & εξωκλήσι Παναγιάς Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων	3.000,00μ
17	Δρόμος προς εξωκλήσι Προφήτη Ηλία πλησίον Ναού Επικούριου Απόλλωνα Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων	300,00μ

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι εκσκαφές, άρση καταπτώσεων, καθαρισμός και μόρφωση τάφρων, καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων από τα φυτικά, διάνοιξη τάφρων, αποκατάσταση καθιζήσεων (εκσκαφές , γεωϋφασμα, κατασκευή επιχώματος, οδοστρωσίας & ασφαλτικά), σκυροδέματα (επενδύσεων τάφρων, τοίχων, τσιμεντοστρώσεων, επενδύσεως σωλήνων), καθαρισμός τεχνικών (σωληνωτών), κατασκευή νέων σωληνωτών οχετών.

Επίσης θα γίνουν αποκαταστάσεις του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων κυκλοφορίας & κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.

Τέλος θα γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, που αφορά διαγράμμιση οδοστρώματος, πινακίδες σήμανσης, πλαστικοί οριοδείκτες και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας , όπου απαιτείται.