29/06/2023

В МОСКВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ МАРТИНА ИСПОВЕДНИКА – ОРИГИНАЛЬНОГО ПАМЯТНИКА РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА



27 июня на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Мартина Исповедника, 1782-1793 гг., арх. Р.Р.Казаков» состоялось расширенное совещание рабочей группы по вопросам реставрации этого старинного московского храма в рамках Программы предоставления субсидий из бюджета города.

В состав рабочей группы вошли начальник отдела реставрации и ремонта Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата игумен Серафим (Голованов), заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы (ДКН) Юлия Алексеевна Логинова, настоятель храма

святителя Мартина Исповедника иерей Владислав Мишин, представители ДКН, подрядной организации, а также компаний, выполняющих функции авторского и технического надзора.

На этот год по московской программе намечено финансирование следующих видов работ по храму: реставрация кровли (разборка покрытия, смена обрешетки, огнебиозащита пиломатериалов, устройство покрытия кровли), медного покрытия выступающих частей, замена водосточной системы, реставрация белокаменных поверхностей фасадов (карниз, тяга, сандрик, колонны, пилястры, цоколь, фриз, профилированные поверхности), расчистка поверхностей фасадов (реставрация методом докомпоновки, шлифовка поверхности, обработка специальными растворами, тонировка), реставрация кирпичной кладки (методом вычинки, обработка специальными растворами, окраска), реставрация столярных заполнений, решеток.

Подрядчик уже установил леса и приступил к расчистке фасадов.

На совещании обсуждались вопросы, связанные со сроками и последовательностью работ, представители ДКН в связи с этим предложили ряд рекомендаций. Кроме того, на встречу был приглашен подрядчик, который выполнял работы в прошлом году, и ему было поручено устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств.


Напомним, реставрация объекта культурного наследия по Программе предоставления субсидий из бюджета города Москвы ведется с 2019 года. Технический надзор осуществляет Некоммерческое партнерство «Единая Служба Заказчика Московской Патриархии».

В 2019-2020 годах работы производились на колокольне: реставрировались фасады, включая элементы архитектурно-лепного и белокаменного декора, и завершения, ремонтировались металлические решетки ограждений, выполнялось устройство водосточной системы. В 2020-м перешли к реставрации кирпичной кладки фасадов 1-го и 2-го ярусов и интерьеров колокольни, продолжили реставрацию белокаменных архитектурных деталей фасада и цоколя. Заменили окрытие выступающих частей колокольни, отремонтировали водосточную систему, положили новые полы, заменили оконные столярные заполнения и металлические решетки, отремонтировали дверные полотна входной группы. Была также произведена реставрация живописи на входной группе.


В 2021 году приступили к реставрации храма: кирпичной кладки фасадов (с

последующей отделкой поверхности), белокаменного и архитектурно-лепного декора ротонды и барабана основного объема, завершения ротонды (крест, подкрестный шар, конус и глава) с последующим золочением поверхностей. Ремонтировались конструкции кровли ротонды (с заменой кровельного окрытия), было заменено окрытие выступающих элементов фасадов, отреставрированы или заменены оконные столярные заполнения.

В 2022 году реставрировались конструкции и окрытия кровли основного объема и малых барабанов, включая завершения. Производилась реставрация



(включая
толярных


















ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА



fedmp.ru